

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 01**** EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP ****

Modalidade: TOMADA DE PREÇO 011/2018		Entrega da Proposta:			Data de Abertura:	
Objeto: Execução de serviços de reforma das residências de zeladoria, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, divididos em 02 LOTES, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário - LOTE 01 - CASA DE BOMBAS DO BAIRRO CECAP - TRAVESSA DA RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES - PARQUE CECAP - JUNDIAÍ - SP						
Fornecedor:						
E-mail:		Cidade / Estado:			Cep:	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	P. UNIT. + BDI	P. TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Remoção de telha de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	90,55		R\$ 0,00	#DIV/0!
1.2	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	79,20		R\$ 0,00	#DIV/0!
1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	0,37		R\$ 0,00	#DIV/0!
1.4	Retirada de tanque de lavar roupa	unid.	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
1.5	Retirada de forro de PVC	m2	23,81		R\$ 0,00	#DIV/0!
1.6	Remoção de torneira (wc interno e tanque)	unid.	2,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
1.7	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância de local de despejo, inclusive carga e descarga	m3	6,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
1.8	Retirada de tela mosquiteiro	m2	3,38		R\$ 0,00	#DIV/0!
	SUB TOTAL				R\$ 0,00	#DIV/0!
2.0	SUPERESTRUTURA					
2.1	Execução de Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de bloco estrutural canaleta, incluso graute Fck=20MPa e aço CA-50A, Ø 8,0mm	m	21,90		R\$ 0,00	#DIV/0!
2.2	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m2, com lajotas (8cm) e capa com concreto FCK=20MPa, 3cm de capa, com escoramento e ferragem	m2	25,38		R\$ 0,00	#DIV/0!
2.3	Caixa octogonal 4"x4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação	unid.	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
2.4	Reparo estrutural de estrutura com argamassa polimérica de alto desempenho, esp=2cm	m2	6,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
2.5	Alvenaria de blocos de concreto de vedação 14x19x39cm. 4,5Mpa (fechamento dos oitões da cobertura + vão da parede)	m2	28,68		R\$ 0,00	#DIV/0!
	SUB TOTAL				R\$ 0,00	#DIV/0!
3.0	COBERTURA					
3.1	Recolocação de telhas de fibrocimento, e eventual substituição de telha quebrada	m2	13,20		R\$ 0,00	#DIV/0!
3.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada vão de 7,00m, para telha cerâmica, incluso içamento	unid.	2,00		R\$ 0,00	#DIV/0!

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 01

**** EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP ****

Modalidade: TOMADA DE PREÇO 011/2018		Entrega da Proposta:			Data de Abertura:	
Objeto: Execução de serviços de reforma das residências de zeladoria, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, divididos em 02 LOTES, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário - LOTE 01 - CASA DE BOMBAS DO BAIRRO CECAP - TRAVESSA DA RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES - PARQUE CECAP - JUNDIAÍ - SP						
Fornecedor:						
E-mail:			Cidade / Estado:		Cep:	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	P. UNIT. + BDI	P. TOTAL	%
3.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças p/ telhas cerâmicas, incluso transporte vertical	m2	83,25		R\$ 0,00	#DIV/0!
3.4	Telhamento com telha cerâmica, incluso transporte vertical e colocação	m2	91,58		R\$ 0,00	#DIV/0!
3.5	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados até 2 águas, incluso transporte vertical	m	11,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
3.6	Calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical e colocação	m	22,50		R\$ 0,00	#DIV/0!
3.7	Rufo em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical e colocação	m	15,40		R\$ 0,00	#DIV/0!
3.8	Fornecimento e instalação de condutores de águas pluviais, tubo de PVC Ø 100mm, incluindo conexões, cortes e fixações	m	6,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
SUB TOTAL					R\$ 0,00	#DIV/0!
4.0	ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA					
4.1	Porta de madeira, 80x210cm p/ verniz, esp=3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, e guarnição, sem fechadura (P3)	unid.	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
4.2	Fechadura de embutir p/ porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular com execução de furo - fornecimento e instalação	unid.	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
4.3	Instalação de janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros	m2	0,24		R\$ 0,00	#DIV/0!
4.4	Vidro fantasia 4mm + reposição	m2	0,36		R\$ 0,00	#DIV/0!
SUB TOTAL					R\$ 0,00	#DIV/0!
5.0	REVESTIMENTO					
5.1	Chapisco aplicado em alvenaria, com olher de pedreiro com argamassa traço 1:3 - preparo manual	m2	86,13		R\$ 0,00	#DIV/0!
5.2	Emboço ou Massa Única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em fachada, esp= 25mm	m2	86,13		R\$ 0,00	#DIV/0!
5.3	Lastro de brita, largura de 1,00m, lançamento manual (execução de calçada)	m3	0,30		R\$ 0,00	#DIV/0!
5.4	Piso em concreto 20 Mpa, preparo mecânico, esp=7cm, incluso juntas de dilatação de madeira	m2	11,17		R\$ 0,00	#DIV/0!

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 01

**** EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP ****

Modalidade: TOMADA DE PREÇO 011/2018		Entrega da Proposta:			Data de Abertura:	
Objeto: Execução de serviços de reforma das residências de zeladoria, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, divididos em 02 LOTES, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário - LOTE 01 - CASA DE BOMBAS DO BAIRRO CECAP - TRAVESSA DA RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES - PARQUE CECAP - JUNDIAÍ - SP						
Fornecedor:						
E-mail:		Cidade / Estado:			Cep:	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	P. UNIT. + BDI	P. TOTAL	%
5.5	Contra-piso em argamassa, traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, nivelado, esp=4cm (área externa coberta/garagem)	m2	45,77		R\$ 0,00	#DIV/0!
5.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada na dimensão 25X35 cm, na altura total da parede, incluindo rejunte	m2	20,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
5.7	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada na dimensão 35X35cm, incluindo rejunte	m2	2,78		R\$ 0,00	#DIV/0!
	SUB TOTAL				R\$ 0,00	#DIV/0!
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
6.1	Revisão de instalações elétricas, inclusive remoção de fiação	vb	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
6.2	Eletroduto flexível corrugado, PVC DN 25mm - fornecimento e instalação	m	25,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
6.3	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	2,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
6.4	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
6.5	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo placa e suporte - fornecimento e instalação	unid.	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
6.6	Cabo de cobre flexível 2,5mm2 - fornecimento e instalação	m	50,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
6.7	Cabo de cobre flexível 6,0mm2 - fornecimento e instalação	m	36,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
6.8	Luminária globo vidro leitoso/Plafonier/Bocal/Lâmpada fluorescente 20A	unid.	3,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
	SUB TOTAL				R\$ 0,00	#DIV/0!
7.0	DIVERSOS					
7.1	Revisão de instalações hidráulicas, incluindo reparos	vb	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
7.2	Gabinete para pia de cozinha em MDF	unid.	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
7.3	Tanque de mármore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação	unid.	1,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
7.4	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha- fornecimento e instalação	unid.	2,00		R\$ 0,00	#DIV/0!

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 01**** EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP ****

Modalidade: TOMADA DE PREÇO 011/2018		Entrega da Proposta:			Data de Abertura:	
Objeto: Execução de serviços de reforma das residências de zeladoria, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, divididos em 02 LOTES, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário - LOTE 01 - CASA DE BOMBAS DO BAIRRO CECAP - TRAVESSA DA RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES - PARQUE CECAP - JUNDIAÍ - SP						
Fornecedor:						
E-mail:		Cidade / Estado:			Cep:	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	P. UNIT. + BDI	P. TOTAL	%
7.5	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque e banheiros, padrão popular - fornecimento e instalação	unid.	2,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
	SUB TOTAL				R\$ 0,00	#DIV/0!
8.0	PINTURA					
	PAREDE EXTERNA					
8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demão	m2	100,50		R\$ 0,00	#DIV/0!
	PAREDE INTERNA E TETO					
8.2	Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão	m2	68,84		R\$ 0,00	#DIV/0!
8.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demão	m2	68,84		R\$ 0,00	#DIV/0!
8.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em parede, uma demão	m2	289,47		R\$ 0,00	#DIV/0!
8.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede, duas demão	m2	289,47		R\$ 0,00	#DIV/0!
	ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA					
8.6	Troca da Ferragem para janela	unid.	2,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
8.7	Pintura em verniz sintético em madeira, 2 demão - portas (P4 e P5)	m2	7,39		R\$ 0,00	#DIV/0!
8.8	Pintura em verniz sintético acetinado em madeira, incluso lixamento, 2 demão - porta (P3)	m2	3,36		R\$ 0,00	#DIV/0!
8.9	Pintura em esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, incluso proteção com zarcão (1 demão) - portas e janelas	m2	23,96		R\$ 0,00	#DIV/0!
	SUB TOTAL				R\$ 0,00	#DIV/0!
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
	ÁREA EXTERNA					
9.1	Capina e limpeza manual de terreno	m2	36,75		R\$ 0,00	#DIV/0!
9.2	Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive preparação do solo	m2	28,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
	LIMPEZA					
9.3	Limpeza final da obra	m2	105,72		R\$ 0,00	#DIV/0!

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 01
**** EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP ****

Modalidade: TOMADA DE PREÇO 011/2018		Entrega da Proposta:		Data de Abertura:		
Objeto: Execução de serviços de reforma das residências de zeladoria, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, divididos em 02 LOTES, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário - LOTE 01 - CASA DE BOMBAS DO BAIRRO CECAP - TRAVESSA DA RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES - PARQUE CECAP - JUNDIAÍ - SP						
Fornecedor:						
E-mail:			Cidade / Estado:		Cep:	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	P. UNIT. + BDI	P. TOTAL	%
	SUB TOTAL				R\$ 0,00	#DIV/0!
				SOMA TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!
Obs.	Mais informações e detalhes conforme Edital e Anexos. Os preços unitários constantes da Proposta Preços não poderão exceder os preços constantes do Anexo II – Planilha de Preço Base Por Lote.					
SEÇÃO DE COMPRAS			PRESIDENTE CPL		CARIMBO / ASS. DO PROPONENTE	