

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

**EMPRESA:** DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
**OBRA:** Obra Civil  
**ASSUNTO:** Obra Civil para implantação das unidades descentralizadas Manutenção  
**LOCAL:** - **Unidade Sul:** Área do T8, localizado na Rua Manoel Inácio Moreira, 220, Vila Jundiainópolis

## **Objeto:**

Trata-se de memorial descritivo para execução de serviços conforme planilha orçamentária e projeto anexo, compreendendo fornecimento de material e mão de obra para realização dos serviços e como segue. O local de execução dos serviços está provido de água e energia elétrica e poderá ser utilizada pela contratada durante o período dos trabalhos.

## **Escopo Básico:**

Para cada um dos itens, foram colocados os serviços a serem executados, sendo os quantitativos obtidos a partir do levantamento de dados obtidos no local e projeto, obedecendo o seguinte escopo, a saber:

Reforma da unidade contemplando:

- Troca de piso cerâmico no escritório
- Pintura interna e externa geral
- Execução de vestiários conforme projeto contemplando material e mão de obra
- Instalação de piso e revestimento no refeitório e cozinha
- Troca e instalação de esquadrias de alumínio
- Revisão e ampliação de cobertura
- Fechamento de área de recreação com alvenaria e tela de alambrado
- Mudança no layout de entrada da área destinada à recreação com execução de banheiros.
- Revisão nas instalações elétricas.
- Lançamento de cabos de dados.

Adequação de área contemplando

- Adaptação da quadra para estacionamento de veículos
- Execução de base de 1,60x1,60x0,30 com 4 broca de concreto armado Ø 30 cm com 3 metros de profundidade para caixa d'água.
- Mão de obra para interligação da caixa d'água às instalações
- Execução de alambrado e portão para fechamento de área operacional do reservatório e manutenção.

- Execução de calçada de concreto com tela, guia e sarjeta moldada in loco, sarjetão de concreto armado com largura de 1 metro, espessura de 20cm conforme projeto.
- Execução de pavimentação asfáltica contemplando 10 cm de base de brita graduada, imprimação asfáltica CM-30 e RR-2C, aplicação de camada asfáltica com 5 cm.

---

Eduardo Maia  
Engenheiro Civil  
DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO