

## ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS E CRONOGRAMA

<b>Modalidade:</b>		<b>Entrega da Proposta:</b>		<b>Data de Abertura:</b>	
<p><b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de Duchas e Bebedouros, com fornecimento de mão de obra e materiais, na área de proteção ambiental, extensão do atual Parque da Cidade, localizada no Rodovia João Cereser e Avenida Navarro de Andrade, bairro do Pinheirinho, no município de Jundiá, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.</p>					
<b>Fornecedor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Endereço:</b>				<b>CEP:</b>	
<b>Cidade / Estado:</b>		<b>E-mail:</b>		<b>Contato:</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	P.U. R\$ (c/ BDI)	TOTAL
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	13,80		0,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00		0,00
<b>SUB-TOTAL 1</b>					<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>BEBEDOUROS E DUCHA</b>				
<b>2.1</b>	<b>PISO</b>				
2.1.1	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	m <sup>2</sup>	144,63		0,00
2.1.2	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	127,23		0,00
<b>SUB - TOTAL 1.1</b>					<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>				
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m <sup>3</sup>	4,68		0,00
2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), PARA 5KM	m <sup>3</sup> xkm	23,40		0,00
2.2.3	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE	tx	1,00		0,00
2.2.4	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	m	130,00		0,00

2.2.5	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM	kg	146,25		0,00
2.2.6	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM	kg	764,40		0,00
2.2.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m <sup>2</sup>	10,40		0,00
2.2.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m <sup>3</sup>	0,39		0,00
2.2.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m <sup>2</sup>	18,20		0,00
2.2.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	24,96		0,00
2.2.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	72,80		0,00
2.2.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	229,32		0,00
2.2.13	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m <sup>3</sup>	2,73		0,00
2.2.14	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A	m <sup>2</sup>	67,60		0,00
2.2.15	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL	m <sup>3</sup>	2,84		0,00
2.2.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	142,48		0,00
2.2.17	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m <sup>2</sup>	142,48		0,00
2.2.18	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	10,40		0,00
2.2.19	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	m <sup>2</sup>	142,48		0,00
	<b>SUB - TOTAL 1.2</b>				<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>PEÇAS E METAIS</b>				
2.3.1	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	m	15,60		0,00
2.3.2	DUCHA CROMADA SIMPLES	un.	10,00		0,00

	<b>SUB - TOTAL 1.3</b>				<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				
2.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	70,00		0,00
2.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS	m	70,00		0,00
2.4.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	un.	20,00		0,00
2.4.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM/ÁGUA FRIA	un.	10,00		0,00
2.4.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	un.	10,00		0,00
2.4.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	210,00		0,00
	<b>SUB - TOTAL 1.4</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>OBS.:</b>	Mais informações e detalhes conforme Edital e Anexos.				
<b>SEÇÃO DE COMPRAS</b>		<b>PRESIDENTE CPL</b>		<b>CARIMBO /ASS. PROPONENTE</b>	