SIMBOLOGIA

PRUMADAS

- AGUAS PLUVIAIS
- TUBO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÕES

- RAMAL DE ESGOTO
- ÁGUA FRIA
- ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO EM LINHA CONTINUIA PELO PISO
TUBULAÇÃO EM LINHA TRACEJADA PELO TETO

EQUIPAMENTOS

- CAIXA DE PISO COM REGISTRO DE GAVETA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM TAMPA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO COM TAMPA

IMPLANTAÇÃO GERAL
Esc.1:1000

AMPLIAÇÃO DO BEBEDOURO
Esc.1:25

VISTA DO BEBEDOURO
Esc.1:25

NOTAS:

1. Caimento de 1% para toda a tubulação de água pluvial, salvo indicação;
2. Caimento mínimo de 2% para toda a tubulação de esgoto com diâmetro de até 75mm;
3. Caimento de 1% para toda a tubulação de esgoto com diâmetro igual ou superior a 100mm;
4. Tubulação e conexões de águas pluviais em PVC BRANCO SÉRIE R;
5. Tubulação e conexões de esgoto em PVC BRANCO para esgoto;
6. Tubulação e conexões de águas fria em PVC SOLDÁVEL MARROM;

Revisão	Data	Resp.
Emissão Inicial	04/06/19	IGOR TAETS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC MARROM
ESGOTOS SANITÁRIOS	PVC RÍGIDO REFORÇADO COM JUNTAS ELÁSTICAS
ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES ATÉ 200mm	PVC RÍGIDO REFORÇADO COM JUNTAS ELÁSTICAS
ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES ACIMA DE 200mm	CONCRETO ARMADO

VEC PROJETOS E GESTÃO

Cliente: DAE/SA - ÁGUA E ESGOTO
Contrato nº 047/2019
Projeto: Projetos Complementares
Local/Endereço: Rodovia João Cereser e Av. Navarro de Andrade, B. Pinheirinho, Jundiaí/SP

FASE PROJETO: PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – IMPLANTAÇÃO GERAL		Escala: INDICADA
Responsável Técnico: Eng. Jorge Luiz Vernaglia - CREA nº 0601136719	Projeto: Eng. Igor Alexsey Almeida Taets - CREA 5061209418	Data: JUN / 2019
Levantamento / Desenho: VITOR PIMENTA	Nome Arquivo CAD: PMJ_PC_PE_SAN_R00	Folha: PE HID 01 / 05
ART/RRT: 28027230190649438	REG. CAU nº 19026-8 REG. CREA nº 0452024	

VEC ENGENHARIA E GESTÃO LTDA. - EPP
Rua Manoel Matheus, 623 - conj. 04 - Centro - Vinhedo - SP - CEP 13280-130
Tel: (19) 3826-1990 | vec@vecprojetos.com.br | www.vecprojetos.com.br