

ANEXO IV - PLANILHA DE PREÇO BASE E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Modalidade:		Entrega da Proposta:		Data de Abertura:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de impermeabilização e recuperação estrutural do poço de água bruta da ETA Anhangabaú, conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos.					
Fornecedor:				CNPJ:	
Endereço:				CEP:	
Cidade / Estado:		E-mail:		CONTATO:	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO + BDI	P. TOTAL
1.1	ÁREA DO POÇO INTERNO				R\$ -
1.1.1	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m2	71,44		R\$ -
1.1.2	Limpeza complementar de piso com produtos químicos	m2	5,98		R\$ -
1.1.3	Andaime tubular - para 15 dias	m2xmes	3,13		R\$ -
1.1.4	Aplicação de Primer epóxi para superfícies úmidas e oleosas	m2	71,01		R\$ -
1.1.5	Impermeabilização com revestimento estrutural tixotrópico à base de epóxi	m2	71,01		R\$ -
1.2	ÁREA DO POÇO EXTERNO				R\$ -
1.2.1	Escarificação mecanica, corte concreto com rebarbadores eletricos ae 5 cm	m2	67,40		R\$ -
1.2.2	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m2	67,40		R\$ -
1.2.3	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção detritos	m2	67,40		R\$ -
1.2.4	Limpeza de armadura com escova de aço	m2	45,86		R\$ -
1.2.5	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m2	45,86		R\$ -
1.2.6	Preparação de ponte de aderência com adesivo base epóxi- fornecimento, preparo e aplicação de adesivo epoxídico para colagem	m2	45,86		R\$ -

ANEXO IV - PLANILHA DE PREÇO BASE E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Modalidade:		Entrega da Proposta:	Data de Abertura:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de impermeabilização e recuperação estrutural do poço de água bruta da ETA Anhangabaú, conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos.					
Fornecedor:				CNPJ:	
Endereço:				CEP:	
Cidade / Estado:		E-mail:		CONTATO:	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO + BDI	P. TOTAL
1.2.7	Furos em concreto com Ø 3/8" e profundidade 7cm	unid.	528,00		R\$ -
1.2.8	Ancoragem de barras de aço com resina base epóxi	d3	67,00		R\$ -
1.2.9	Andaime tubular - para 30 dias	m2xmes	10,09		R\$ -
1.2.10	Armadura em tela de aço soldada nervurada Q-283	kg	249,00		R\$ -
1.2.11	Forma de chapa compensada plastificada, esp=14cm, dimensão 1,10 x 2,20m, inclui escoramento	m2	28,36		R\$ -
1.2.12	Armação aço CA-50, Ø 10,0mm (3/8")- fornecimento/ corte (perda 10%)/ dobra/ colocação	kg	123,00		R\$ -
1.2.13	Concreto usinado bombeável Fck=35Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	9,44		R\$ -
1.2.14	Caçamba de 4m3 para retirada de entulho	unid.	2,00		R\$ -
1.2.15	Tratamento de trincas	m	140,00		R\$ -
1.2.16	Limpeza final da obra	m2	11,00		R\$ -
TOTAL					R\$ -
OBS.: Mais informações e detalhes conforme Edital e Anexos.					
SEÇÃO DE COMPRAS		PRESIDENTE CPL		CARIMBO /ASS. PROPONENTE	