

PLANILHA DE PREÇOS BASE									
PROPONENTE: SINAPI/ CPOS/ SIURB								DESCONTO PROPOSTO	
OBRA: CONCHA DE PARKOUR							BDI:	30%	
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA CONCHA DE PARKOUR							DATA:	02/06/2020	
LOCAL: RODOVIA JOÃO CERESER, KM 64 - JUNDIAÍ							0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CÓD. SINAPI/ CPOS/ SIURB	V. UNIT. T.SINAPI (R\$)	V.UNIT. C/ BDI (R\$)	V. TOTAL (R\$)	V.UNIT. C/ DSCONTO (R\$)	V. TOTAL C/ DESCONTO (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 25.800,89		R\$ 25.800,89
1.1	Placa da obra e Canteiro								
1.1.1	Placa de identificação da obra	m²	6,00	CPOS 02.08.020	R\$ 516,19	R\$ 671,05	R\$ 4.026,28	R\$ 671,05	R\$ 4.026,28
1.1.2	ILocação de container tipo depósito - área mínima de 13, 80 m²	unxmês	2,00	CPOS 02.05.150	R\$ 528,25	R\$ 686,73	R\$ 1.373,45	R\$ 686,73	R\$ 1.373,45
1.1.3	Locação de containertipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavabos, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13, 80 m²	unxmês	2,00	CPOS 02.02.140	R\$ 802,60	R\$ 1.043,38	R\$ 2.086,76	R\$ 1.043,38	R\$ 2.086,76
1.2	Proteção e Andaimes								
1.2.1	Andaime torre metálico (1,50 x 1,50 m) com piso metálico	mxmês	600,00	CPOS 02.05.250	R\$ 18,67	R\$ 24,27	R\$ 14.562,60	R\$ 24,27	R\$ 14.562,60
1.2.2	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura de até 10 m	m	300,00	CPOS 02.05.060	R\$ 9,62	R\$ 12,51	R\$ 3.751,80	R\$ 12,51	R\$ 3.751,80
2.0	CONCHA DE PARKOUR						R\$ 253.776,05		R\$ 253.776,05
2.1	Fundações								
2.1.1	Locação de obra de edificação	m²	756,00	CPOS 02.10.020	R\$ 9,90	R\$ 12,87	R\$ 9.729,72	R\$ 12,87	R\$ 9.729,72
2.1.2	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	59,02	CPOS 06.02.020	R\$ 47,31	R\$ 61,50	R\$ 3.629,91	R\$ 61,50	R\$ 3.629,91
2.1.3	Transporte de solo de 1º e 2º categoria por caminhão até 2 km	m³	59,02	CPOS 05.10.020	R\$ 4,82	R\$ 6,27	R\$ 369,82	R\$ 6,27	R\$ 369,82
2.1.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	517,08	CPOS 09.01.020	R\$ 67,08	R\$ 87,20	R\$ 45.091,44	R\$ 87,20	R\$ 45.091,44
2.1.5	Concreto não estrutural executadono local, mínimo 150 kg cimento / m³, para lastro de concreto magro	m³	3,59	CPOS 11.04.020	R\$ 229,95	R\$ 298,94	R\$ 1.073,18	R\$ 298,94	R\$ 1.073,18
2.1.6	Armadura em barra de aço CA 50A ou B FYK - 500 Mpa	kg	2144,00	CPOS 10.01.040	R\$ 6,51	R\$ 8,46	R\$ 18.144,67	R\$ 8,46	R\$ 18.144,67
2.1.7	Concreto usinado, fck - 30 Mpa - para bombeamento	m³	55,43	CPOS 11.01.320	R\$ 336,72	R\$ 437,74	R\$ 24.263,71	R\$ 437,74	R\$ 24.263,71
2.1.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	55,43	CPOS 11.16.040	R\$ 133,00	R\$ 172,90	R\$ 9.583,85	R\$ 172,90	R\$ 9.583,85
2.2	Elevações								
2.2.1	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	315,00	CPOS 09.02.040	R\$ 119,55	R\$ 155,42	R\$ 48.955,73	R\$ 155,42	R\$ 48.955,73
2.2.2	Armadura em barra de aço CA 50A ou B FYK - 500 Mpa	kg	3259,00	CPOS 10.01.040	R\$ 6,51	R\$ 8,46	R\$ 27.580,92	R\$ 8,46	R\$ 27.580,92
2.2.3	Concreto usinado, fck - 30 Mpa - para bombeamento	m³	31,50	CPOS 11.01.320	R\$ 336,72	R\$ 437,74	R\$ 13.788,68	R\$ 437,74	R\$ 13.788,68
2.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	31,50	CPOS 11.16.060	R\$ 91,87	R\$ 119,43	R\$ 3.762,08	R\$ 119,43	R\$ 3.762,08
2.2.5	enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS - 5 F	m³	1,66	CPOS 11.18.220	R\$ 410,17	R\$ 533,22	R\$ 885,15	R\$ 533,22	R\$ 885,15
2.2.6	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	761,10	CPOS 15.03.030	R\$ 14,44	R\$ 18,77	R\$ 14.287,37	R\$ 18,77	R\$ 14.287,37
2.2.7	Esmalte a base água em superfícies metálica, inclusive preparo	m²	4,90	CPOS 33.11.050	R\$ 32,38	R\$ 42,09	R\$ 206,26	R\$ 42,09	R\$ 206,26
2.3	Pisos								
2.3.1	Piso de concreto armado camurçado, fundação direta, fck - 25 Mpa, esp. 10 cm. Inclusive preparo de caixa, base de brita esp - 12 cm e com endurecedor de superfície	m²	190,42	SIURB/ COMPOSIÇÃO	R\$ 130,98	R\$ 170,27	R\$ 32.423,58	R\$ 170,27	R\$ 32.423,58
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.732,91		R\$ 2.732,91
3.1	Limpeza								
3.1.1	Limpeza final de obra	m²	190,42	CPOS 55.01.020	R\$ 11,04	R\$ 14,35	R\$ 2.732,91	R\$ 14,35	R\$ 2.732,91
VALOR TOTAL:							R\$ 282.309,85		R\$ 282.309,85