

TERMO DE REFERÊNCIA

***REFORMA GERAL DA BAIJA DE DESCARGA DE
PRODUTOS QUÍMICOS EXISTENTE***

***CONSTRUÇÃO DE NOVA BAIJA DE DESCARGA DE
PRODUTOS QUÍMICOS***

***CONSTRUÇÃO DE DIQUE PARA SILOS DE
PRODUTOS QUÍMICOS***



1. – DESCRIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por finalidade subsidiar as informações necessária para contratação dos serviços de engenharia referente à execução da obra “Reforma geral da baia de descarga de produtos químicos existente, Construção de nova baia de descarga para produtos químicos e Construção de dique e base para silos de produtos químicos”, na Estação de Tratamento de Água Anhangabaú, no Município de Jundiaí-SP, cumprindo todos os requisitos previstos na Lei n.º 13.303/16.

2. – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A reforma da baia de descarga existente, construção de nova baia de descarga e construção de novo dique e base para silos de produtos químicos, visa atender os requisitos de operação da Estação de Tratamento de Água Anhangabaú, bem como, as normas da CETESB, os quais, ocasionaram uma ampliação no volume de armazenamento de produtos químicos e adequação no sistema de proteção contra acidentes durante a operação de descarga.

Devido à complexidade para a execução desta obra, será necessária a contratação de empresa especializada de engenharia com comprovada expertise em execução de obras de saneamento, bem como estrutura técnica, mão-de-obra qualificada e aparelhamento dos equipamentos.

E para tal é necessário também, que se garanta o atendimento as expectativas desta DAE S.A. – Água e Esgoto quanto ao recebimento de um serviço de excelência, dentro do prazo previsto, respeitando as Normas Técnicas Brasileiras e as Normas Técnicas da DAE S.A, com economicidade e vantajosidade e de maneira eficiente.

O empreendimento será suportado por recurso próprio, e as despesas decorrentes da presente licitação estão classificadas sob a responsabilidade de conta gerencial da Gerencia de Obras Civas/ Diretoria de Operações.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Este TERMO DE REFERENCIA tem por objeto o subsídio básico para a execução completa da “Reforma da baia de descarga existente, Construção de nova baia de descarga e Construção de novo dique e base para silos de produtos químicos”, na Estação de Tratamento de Água Anhangabaú, localizada na Rua Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, s/nº - no município de Jundiaí-SP”.

Sua função é viabilizar o certame licitatório promovendo igualdade entre os licitantes, através do princípio da publicidade, o qual envolve o conhecimento das condições básicas da licitação pelos potenciais concorrentes, evidenciando a quantidade demandada e suas especificações mínimas e essenciais.

➤ **Partes integrantes do TERMO DE REFERENCIA:**

- a. Memorial Descritivo;
- b. Planilha Orçamentária;
- c. Cronograma Físico-Financeiro;
- d. Projeto Básicos e/ou Executivos;
- e. Modelos de termos de recebimento

➤ **Relação sucinta dos elementos da obra:**

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fornecido e instalado uma placa de identificação da obra conforme detalhe fornecido pelo DAE em chapa de aço galvanizado fixada em quadro de madeira. O local para fixação será definido pela DAE.

Com os projetos executivos em mãos, a obra deverá ser locada na área destinada e marcada através de gabarito de madeira por topografo.

CANTEIRO DE OBRA



Fornecimento de dois containers que serão utilizados como almoxarifado e vestiário/sanitários dos funcionários que estarão trabalhando nas obras.

Construção de refeitório em chapa de madeira compensada e telha ondulada de fibrocimento, devidamente mobilhado para atender a quantidade de funcionários durante a obra.

EQUIPE PERMANENTE

Além da equipe técnica que respondera pela obra em campo, A CONTRATADA deverá manter na obra em período integral um Mestre de obra para acompanhamento dos serviços.

DIQUE E BASE PARA SILOS DE PRODUTOS QUÍMICOS

DEMOLIÇÃO DE OFICINA EXISTENTE

- *Remoção de telha de fibrocimento tipo kalhetão;*
- *Remoção das esquadrias metálicas;*
- *Demolição das alvenarias, pilares, vigas, piso e fundação de concreto armado;*

Obs. Todo material deverá ser retirado e destinado para bota fora licenciado de acordo com as normas de destinação da CETESB.

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Para a construção da estrutura do Dique e Base para os Silos, A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente os projetos fornecidos pela CONTRATANTE de autoria da DAE-S/A

A execução das Fundações deverá estar em conformidade com o que estabelecem as seguintes normas:

NBR 6118/2014 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO;

NBR 6122/2019 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;

ESTACAS



A fundação profunda será através de estacas escavadas devidamente armadas e concretadas de acordo com o projeto estrutural.

BLOCOS/VIGAS BALDRAME

Após a conclusão das estacas a CONTRATADA deverá executar os blocos e vigas baldrame em concreto armado seguindo rigorosamente os projetos estruturais.

A execução das fundações implicará na responsabilidade do Construtor pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

Caberá ao Construtor investigar a ocorrência de meios agressivos no subsolo, e caso constatado comunicar imediatamente ao proprietário.

ALVENARIA

As alvenarias deverão ser com blocos vazados de concreto estrutural de 19x19x39 cm, fck $\geq 4,5$ mpa, assentados com argamassa de cimento e areia com preparo em betoneira.

A alvenaria será executada em juntas a prumo, perfeitamente niveladas, esquadrejadas e aprumadas. Não serão aceitas as alvenarias fora de prumo e esquadro acima do fator tolerável descrito na norma.

A CONTRATADA deverá executar impermeabilização de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com adição de impermeabilizante conforme orientação do fabricante.

As cintas e pilaretes deverão ser devidamente armados e grauteados conforme o projeto das alvenarias.

PISO DE CONCRETO

Para execução dos pisos a CONTRATADA deverá nivelar e compactar o terreno, executar lastro de concreto magro, armação com tela Q283 e concreto fck 30Mpa.

O acabamento deverá ser sarrafeado com caimento, pronto para receber impermeabilização.

As juntas de dilatação deverão ser cortadas no dia seguinte da concretagem conforme projeto.

REVESTIMENTO DE PAREDES

As alvenarias, deverão receber revestimento de chapisco e argamassa de cimento e areia (1:4), “virada” na obra ou em argamassa industrial de boa procedência, com acabamento final “camurçado”, padrão massa sarrafeada, “feltrada” e conferida na régua, prumo e esquadro, pronta para receber pintura.

As paredes externas receberão pintura Latex Premium – Base CPVA nas cores cimento externo e branco nas paredes internas.

IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTAS DE DILATAÇÃO

Impermeabilização do dique deverá ser com PU Vegetal respeitando todas as recomendações do fabricante.

Além dos intemperes normais, o impermeabilizante deverá resistir a produtos químicos como: Hidróxido de Cálcio, Policloreto de Alumínio, Ácido Fluossilício, Cloretoferrico e Hipoclorito;

Tratamento das Juntas de dilatação com PU estrutural, com alto índice de resistência, elasticidade e resistente aos mesmos produtos químicos listados acima.

BAIA DE DESCARGA 2 E ABRIGO DE OPERAÇÃO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Para a construção da estrutura da Baia de Descarga e Abrigo de Operação, A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente os projetos fornecidos pela CONTRATANTE de autoria da DAE-S/A

A execução das Fundações deverá estar em conformidade com o que estabelecem as seguintes normas:

NBR 6118/2014 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO;

NBR 6122/2019 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;

LAJE DE PISO TIPO RADIER

Para execução da laje de piso tipo radier a CONTRATADA deverá preparar e compactar o terreno, preparar o subleito também compactado, executar lastro de concreto magro, armação com tela dupla Q283, barras de transferências nas juntas de dilatação e concreto fck 30Mpa.

O acabamento deverá ser sarrafeado com caimento, pronto para receber impermeabilização.

As juntas de dilatação deverão ser cortadas no dia seguinte da concretagem conforme projeto.

A CONTRATADA deverá executar a laje de piso tipo radier em concreto armado seguindo rigorosamente os projetos estruturais.

A execução das fundações implicará na responsabilidade do Construtor pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

Caberá ao Construtor investigar a ocorrência de meios agressivos no subsolo, e caso constatado comunicar imediatamente ao proprietário.

ALVENARIA

As alvenarias deverão ser com blocos vazados de concreto estrutural de 19x19x39 cm, fck $\geq 4,5$ mpa, e blocos de 14x19x39 cm, assentados com argamassa de cimento e areia com preparo em betoneira.

A alvenaria será executada em juntas a prumo, perfeitamente niveladas, esquadrejadas e aprumadas. Não serão aceitas as alvenarias fora de prumo e esquadro acima do fator tolerável descrito na norma.

As cintas e pilaretes deverão ser devidamente armados e grauteados conforme o projeto das alvenarias estruturais.

As juntas de dilatação da alvenaria deverão ser executadas no mesmo alinhamento da junta de dilatação da laje de piso tipo radier para que não haja desencontro de dilatações das peças, causando trincas e rachaduras.

REVESTIMENTO DE PAREDES

As alvenarias, deverão receber revestimento de chapisco e argamassa de cimento e areia (1:4), “virada” na obra ou em argamassa industrial de boa procedência, com acabamento final

“camurçado”, padrão massa sarrafeada, “feltrada” e conferida na régua, prumo e esquadro, pronta para receber pintura.

As paredes externas receberão pintura Latex Premium – Base CPVA nas cores cimento externo e branco nas paredes internas.

IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTAS DE DILATAÇÃO

A Impermeabilização interna da baia de descarga deverá ser com PU Vegetal respeitando todas as recomendações do fabricante.

Além dos intemperes normais, o impermeabilizante deverá resistir a produtos químicos como: Hidróxido de Cálcio, Policloreto de Alumínio, Ácido Fluossilício, Cloretoferrico e Hipoclorito;

Tratamento das Juntas de dilatação com PU estrutural, com alto índice de resistência, elasticidade e resistente aos mesmos produtos químicos listados acima.

A laje de cobertura do abrigo do operador deverá ser com PU Vegetal respeitando todas as recomendações do fabricante.

LAJE MACIÇA ABRIGO DE OPERAÇÃO

As lajes de piso e cobertura do abrigo de operação serão maciças de concreto armado de acordo com o projeto estrutural e para execução a CONTRATADA deverá preparar a forma muito bem escorada, armação com tela dupla Q283 e concreto fck 30Mpa.

O acabamento deverá ser sarrafeado e vassourado para uma maior aderência da massa de regularização.

ESQUADRIAS METÁLICAS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar porta de correr tipo veneziana em alumínio adonizado na cor branca e janela em alumínio anodizado na cor branca, duas folhas, com vidro liso de 4 mm, conforme projeto.

ESTRUTURA METÁLICA ESCADA DE ACESSO

Para acesso ao Abrigo de Operação a CONTRATADA deverá fabricar e instalar conforme projeto uma escada em estrutura metálica, perfil W 200, piso em chapa xadrez galvanizado 3 mm incluindo guarda corpo e corrimão padrão bombeiro.

A estrutura metálica deverá ser pintada com fundo ante ferrugem e duas demãos de tinta esmalte.

BATE RODAS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar bate rodas que suporte o peso de caminhões carregados.

O bate roda deverá ser chumbado no piso com parafusos e compound estrutural;

BAIA DE DESCARGA EXISTENTE – REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO

DEMOLIÇÕES E CORTES

Deverá ser demolido todo revestimento interno e externo das alvenarias da baia de descarga existente onde o revestimento está solto, trincado e com rachaduras.

Executar corte nas alvenarias, com disco diamantado, para execução de juntas de dilatação nos mesmos alinhamentos das juntas do piso.

REVESTIMENTO DE PAREDES

As alvenarias, deverão receber revestimento de chapisco e argamassa de cimento e areia (1:4), “virada” na obra ou em argamassa industrial de boa procedência, com acabamento final “camurçado”, padrão massa sarrafeada, “feltrada” e conferida na régua, prumo e esquadro, pronta para receber pintura.

As paredes externas receberão pintura Latex Premium – Base CPVA na cor cimento externo.

IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTAS DE DILATAÇÃO

A Impermeabilização interna da baia de descarga deverá ser com PU Vegetal respeitando todas as recomendações do fabricante.

Além dos intemperes normais, o impermeabilizante deverá resistir a produtos químicos como: Hidróxido de Cálcio, Policloreto de Alumínio, Ácido Fluossilício, Cloretoferrico e Hipoclorito;

Tratamento das Juntas de dilatação com PU estrutural, com alto índice de resistência, elasticidade e resistente aos mesmos produtos químicos listados acima.

ABRIGO DAS BOMBAS

A CONTRATADA deverá construir conforme projeto um abrigo para as bombas em concreto armado.

BATE RODAS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar bate rodas que suporte o peso de caminhões carregados.

O bate roda deverá ser chumbado no piso com parafusos e compound estrutural;

ABRIGO DE OPERAÇÃO DA BAIJA DE DESCARGA 1

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Para a construção da estrutura do Abrigo de Operação da Baia de Descarga 1, A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente os projetos fornecidos pela CONTRATANTE de autoria da DAE-S/A

A execução das Fundações deverá estar em conformidade com o que estabelecem as seguintes normas:

NBR 6118/2014 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO;

NBR 6122/2019 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;

ESTACAS

A fundação profunda será através de estacas escavadas devidamente armadas e concretadas de acordo com o projeto estrutural.

BLOCOS/VIGAS BALDRAME

Após a conclusão das estacas a CONTRATADA deverá executar os blocos e vigas baldrame em concreto armado seguindo rigorosamente os projetos estruturais.

A execução das fundações implicará na responsabilidade do Construtor pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

Caberá ao Construtor investigar a ocorrência de meios agressivos no subsolo, e caso constatado comunicar imediatamente ao proprietário.

ESTRUTURA – PILAR/VIGAS/LAJES

Após a conclusão da fundação a CONTRATADA deverá executar os pilares, vigas e lajes em concreto armado seguindo rigorosamente os projetos estruturais.

A execução da estrutura implicará na responsabilidade do Construtor pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

ALVENARIA

As alvenarias deverão ser com blocos vazados de concreto estrutural de 15x19x39 cm, fck $\geq 4,5$ mpa, assentados com argamassa de cimento e areia com preparo em betoneira.

A alvenaria será executada em juntas a prumo, perfeitamente niveladas, esquadrejadas e aprumadas. Não serão aceitas as alvenarias fora de prumo e esquadro acima do fator tolerável descrito na norma.

As cintas e pilaretes deverão ser devidamente armados e grauteados conforme o projeto das

REVESTIMENTO DE PAREDES

As alvenarias, deverão receber revestimento de chapisco e argamassa de cimento e areia (1:4), “virada” na obra ou em argamassa industrial de boa procedência, com acabamento final

“camurçado”, padrão massa sarrafeada, “feltrada” e conferida na régua, prumo e esquadro, pronta para receber pintura.

As paredes externas e internas receberão pintura Latex Premium – Base CPVA nas cores concreto no lado externo e branco nas paredes internas.

As lajes deverão receber massa de regularização areia e cimento traço 1 – 3 com aditivo tipo Bianco ou similar.

IMPERMEABILIZAÇÃO

A laje de cobertura deverá ser impermeabilizada com PU Vegetal respeitando todas as recomendações do fabricante.

Deverá ser instalado rufo do tipo pingadeira em chapa de aço galvanizada no topo da mureta da cobertura.

ESQUADRIAS METÁLICAS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar porta tipo veneziana em alumínio adonisado na cor branca e janela de alumínio, duas folhas com vidro liso de 4 mm, conforme projeto.

ESTRUTURA METÁLICA ESCADA DE ACESSO

Para acesso ao Abrigo de Operação a CONTRATADA deverá fabricar e instalar conforme projeto uma escada em estrutura metálica, resistente a corrosão (AÇO USI –SAC) perfil W 200, piso em chapa xadrez galvanizado 3 mm, incluindo guarda corpo e corrimão padrão bombeiro.

A estrutura metálica deverá ser pintada com fundo ante ferrugem e duas demãos de tinta esmalte.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar estrutura metálica para sistema ante quedas na Baía de Descarga Existente e na Baía de Descarga 2 que será construída conforme os projetos incluindo a fundação.

Fornecimento e instalação de Trole para trilho de inox capacidade 1 tn para cada uma das estruturas do sistema ante quedas.

OBS: Todos os itens acima mencionados e demais estão devidamente relacionados e descritos no Memorial Descritivo, parte integrante deste TERMO DE REFERENCIA.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para que o presente serviço seja corretamente contratado e prestado, existem requisitos mínimos de satisfação, tais como:

- Acompanhamentos técnicos e profissionais especializados no local da obra, sendo a condução da obra pela CONTRATADA, a cargo de Engenheiro Residente registrado no CREA-SP e devidamente identificado junto à Contratante, auxiliado na condução dos trabalhos por equipe técnica necessária.
- Fornecer local apropriado para os trabalhadores armazenarem seus pertences pessoais e produtos de uso laboral, bem como realizar refeições e higiene pessoal.
- Prover condições do desempenho dos trabalhos com segurança, observando as disposições das Normas Técnicas da ABNT vigentes, bem como as inseridas nas normas da Legislação Ambiental e por fim, se adaptar as instruções da Seção de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE.
- Cumprir na íntegra o prazo estipulado no cronograma.
- Executar a obra de acordo com o memorial descritivo, planilhas, obedecendo integralmente os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico fornecidos pela CONTRATANTE e acabamentos definidos, conforme normas, especificações, e padrões aprovados e recomendados pela ABNT, bem como toda a legislação em vigor referente às obras civis e elétricas, inclusive sobre segurança do trabalho e preservação do meio ambiente.
- A mão de obra e os materiais a serem empregados na execução dos serviços, deverão ser de primeira qualidade, conforme disponibilidade no mercado e em obediência as especificações e os padrões em vigor.



- A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial, bem como acabamentos deverão obedecer às recomendações dos fabricantes e passar por inspeção do fiscal da obra ou especialista, podendo ser rejeitado não sem gerar novos custos a CONTRATANTE.
- Apresentar PLANO DE TRABALHO para etapas que se fizerem necessárias, como por exemplo: concretagens, impermeabilização. Ficará a cargo do fiscal definir quais etapas será necessário, ao longo da obra.
- Obrigatoriedade do DIÁRIO DE OBRAS no canteiro de obras, para que os apontamentos sejam realizados diariamente, tanto pelo Fiscal de obras quanto pelo Engenheiro Residente, e ao final de cada MES sejam assinados tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, providenciando cópia para a CONTRATADA no prazo de até 5 dias corridos.

1.1. Da facultatividade da Visita Técnica

Sugere-se que seja feita a vistoria técnica prévia a fim de se conhecer o objeto de contrato, devendo esta ser agendada junto à DAE S/A para esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre serviços a serem executados, de forma a possibilitar a elaboração de suas propostas, e para tal, deverá efetuar prévio agendamento junto à Gerência de Obras de Civis (GOC), com a Sra. Fabiana, através do telefone: (11) 4589-1369, das 8:00 as 11:00 ou 13:00 às 16:00 horas.

1.2. Qualificação Técnica da Licitante:

Considerando-se que a qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência dos profissionais que irão executar o serviço, de acordo com Acórdão 1332/2006-TCU-Plenário, tem-se:

- **Qualificação técnico-operacional:** corresponde à capacidade da empresa, referindo-se a aspectos típicos da estrutura organizacional da empresa licitante, como instalações, equipamentos e equipe.

- **Qualificação técnico-profissional:** relaciona-se ao profissional que atua naquela empresa licitante, referenciando especificamente o profissional detentor do respectivo acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado.

Para participação no certame, as licitantes deverão apresentar documentos referente a empresa licitante e seus responsáveis técnicos. Cujas finalidades serão comprovação de inscrição perante os conselhos das classes: CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) da região a que estiver vinculado e MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) no caso de Técnico em Segurança do Trabalho, composto por:

I. Qualificação Técnica da Empresa:

- Certidão de Registro de Pessoa Jurídica;
- Certidão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica.

II. Qualificação Técnica dos profissionais

- Certidão de Registro Profissional
- Certidão de Responsabilidade Técnica de Profissional.

OBS: Deverão ser apresentados documentos relativos a: Engenheiro (s) Civil, Engenheiro (s) Eletricista, Técnico (s) em Segurança do Trabalho.

No caso da empresa licitante ou responsáveis técnicos não serem registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

E no que se refere a Quadro Técnico de Pessoa Jurídica, basear-se na “ RESOLUÇÃO Nº 1.121, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CAPÍTULO IV -DO QUADRO TÉCNICO, Art. 18:

§ 1º Os profissionais que compõem o quadro técnico devem possuir atribuições coerentes com as atividades técnicas da pessoa jurídica quando as referidas atividades envolverem o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

§ 2º O profissional não pode integrar o quadro técnico na condição de pessoa jurídica”.

1.3. Quanto à capacitação técnica:

- 1- Deverá se realizar a comprovação da Qualificação técnico-operacional da empresa licitante, mediante a apresentação de Atestado (s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular em papel timbrado, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. E para fins de comprovação de veracidade, este deverá estar acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da região pertinente.
- 2- Deverá se realizar a comprovação da Qualificação técnico-profissional através da apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica do profissional indicado pela proponente para execução, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e as respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e que comprovem a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado.
- 3- A Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida com base no Registro de Acervo Técnico - RAT, nos termos do artigo 5º da Resolução nº 317/86, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, será exigida dos responsáveis técnicos, legalmente habilitados, conforme Resolução nº 1.010/05, do CONFEA.
- 4- Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro do licitante na data prevista para entrega da proposta ou deverá ser

apresentado a declaração de contratação posterior conforme modelo (Anexo a ser disponibilizado no edital), devendo permanecer no decorrer do contrato.

Entendendo-se como comprovação de tal, para fins deste Edital:

- O sócio deverá comprovar seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
- O administrador, diretor ou empregado devidamente registrado comprovar através de Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- O prestador de serviços através de contrato devidamente formalizado e registrado/reconhecido, por período igual ou superior ao prazo de execução da obra (objeto deste edital).
- E no caso do profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT não pertencer ao quadro da empresa no momento da abertura da proposta, juntamente com os demais documentos de habilitação, deverá ser apresentado uma declaração de contratação posterior (conforme modelo) com anuência do profissional em questão e a contratação de fato deverá ocorrer até a apresentação da documentação exigida pela Segurança do Trabalho.
- Considerando-se que haverá tanto serviço de engenharia civil como engenharia elétrica; deverão ser apresentadas as documentações acima citadas referentes a ambos os profissionais.

5- **Não serão aceitos** atestados emitidos por pessoas físicas, uma vez que:

“ É irregular a aceitação de atestado emitido por pessoa física para fins de comprovação da capacidade técnica de empresa licitante (Acórdão 927/2021TCU Plenário)”

6- **Não serão aceitos** Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo próprio licitante.

7- **Não será aceita** a transferência de capacitação/acervo de pessoa física a pessoa jurídica, uma vez que:

“ A transferência de acervo técnico de pessoa física à pessoa jurídica pode ensejar o possível ‘comércio’ de acervo, permitindo assim que empresas aventureiras participem de licitação sem que possuam a real capacidade de executar o objeto, apenas pela simples formalização de contrato com responsável técnico detentor da qualificação requerida. Acórdão 2208/2016-TCU-Plenário”

8- No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem acima poderão ser substituídos, desde que os profissionais tenham obrigatoriamente experiência equivalente ou superior, e a substituição seja aprovada pela Administração.

OBS: No caso do não atendimento do subitem acima, poderá incorrer em penalidade.

9- Para fins de comprovação, será sempre admitida a comprovação de aptidão através de atestado(s) ou certidão(ões) de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, referentes a “**execução de estrutura em concreto armado e impermeabilização de tanques e reservatórios**”, nos termos do § 5º do Art. 68 do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da DAE S/A. Cujas parcelas relevantes serão:

- ✓ **Estrutura em concreto armado;**
- ✓ **Impermeabilização;**

O(s) atestados deverá(ão) conter:

- ❖ Identificação da pessoa jurídica emitente com CNPJ;
- ❖ Nome e cargo do signatário;
- ❖ Endereço completo do emitente;
- ❖ Período do contrato;
- ❖ Objeto contratual;
- ❖ Outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das experiências referenciadas pela Comissão Permanente de Licitações.

10- O(s) atestado(s) ou certidão(s) deverá(ão) ser apresentado(s) no original ou em cópia(s) autenticada(s), assinado(s) por autoridade, servidor público ou representante de quem

o(s) expediu, com identificação do assinante (nome completo e cargo) e deverá(ão) ser emitido em papel com timbre da emitente e datado(s).

11- Para fins de comprovação, admite-se o somatório de atestados, nos termos do § 5º do Art. 68 do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da DAE S/A.

12- Declaração formal de disponibilidade do aparelhamento, do pessoal técnico especializado e turnos de trabalho necessários para o cumprimento do objeto desta licitação, vide modelo ser disponibilizado no Edital.

13- Declarações formais indicando equipe e responsável (s) técnico(s) pela obra, vide modelos a serem disponibilizados no Edital.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, COM DEFINIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, ENTREGA E VIGÊNCIA

- Em virtude das características específicas dos serviços, grande quantidade e variedade de materiais, aspectos e condições locais, faz-se necessário uma gestão integrada dos mesmos, tornando-se necessária a contratação única para a execução completa, incluindo material e mão de obra.
- Em regra, os serviços deverão ser realizados de acordo com o cronograma físico-financeiro, planilha e memorial descritivo em sua totalidade, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda econômica.

a) Previsão para execução:

O prazo de execução dos serviços será de 6 meses, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço que será emitida pela Diretoria de Operações, podendo ser prorrogado conforme previsão contida no artigo 142 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A – Água e Esgoto.

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses e ocorrerá a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme previsão contida nos artigos 139 ao 143 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A – Água e Esgoto.

b) Da possibilidade de SUBCONTRATAÇÃO

E em função da especificidade dos trabalhos, serão admitidas as subcontratações especificamente dos serviços de CONTROLE TÉCNOLÓGICO, TESTES E ENSAIOS, FUNDAÇÃO PROFUNDA E IMPERMEABILIZAÇÃO, mediante autorização formal e expressa a ser emitida pela DOP – Diretoria de Operações, desde que as empresas atendam a mesmas condições estipuladas no edital / contrato, no tocante a qualificação técnica, legislação tributária e trabalhista.

c) Necessidade de prestação de garantia pela contratada:

De acordo com artigo 70 da Lei 13.303/16, a garantia exigida na contratação deverá ser de 5% (cinco por cento) por se tratar de obra, serviços e fornecimentos de complexidade técnica e riscos financeiros.

O contratado poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia, de acordo com o § 1º:

- Caução em dinheiro;
- Seguro-garantia,
- Fiança bancária.

No caso de seguro garantia, terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, e vigência idêntica ao período de execução dos serviços.

A garantia (caução em dinheiro) prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, e deverá ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso I do § 1º deste artigo, no caso de

aditamentos de prazo, ou demais que se fizer necessários.

d) Necessidade de Seguro de Risco de Engenharia pela contratada:

Deverá ser contratado também o Seguro de Riscos de Engenharia pelo tempo integral da obra, renovando o período caso necessário. A cobertura básica deste seguro deverá garantir no mínimo a indenização ao segurado por danos causados no canteiro de obra durante sua execução, como por exemplo:

- Danos à construção ou à instalação/montagem, inclusive incêndio, erro de execução ou de projeto e sabotagens;
- Roubo e furto qualificado;
- Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);
- Despesas extraordinárias (cobrir despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana);
- Impacto de veículos e queda de aeronaves.

6. GESTÃO DO CONTRATO

A CONTRATANTE exercerá ampla e completa fiscalização sobre os serviços contratados através de sua Gerência de Obras Civas – GOC, o que não reduzirá nem excluirá a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros.

A CONTRATADA tem a obrigação de atender a todas as exigências informadas no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro emitidos e sendo parte integrante do edital.

O não cumprimento do prazo sem a devida justificativa ou dos pré-requisitos de contratação, em qualquer hipótese, poderá acarretar a rescisão contratual e sanções impostas pela contratante.

Por acordo das partes e mediante prévia justificativa da autoridade competente, poderá ser alterado qualitativamente e quantitativamente o objeto licitatório até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) e nas mesmas condições contratuais, conforme estabelece o art. 144 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A.

Mantidas as demais cláusulas do contrato, poderá haver prorrogação de prazo, assegurando a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no artigo 142 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A.

Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência inicial da contratação.

Os preços contratados poderão ser reajustados após o 12º mês da assinatura do contrato, considerando-se para cálculo a partir da data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo o INPC do período, conforme amparo legal nos artigos 150 ao 155 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A.

Para tanto, a CONTRATADA deverá protocolar e justificar (embasar) sua intenção, para a devida análise pela DAE S/A, no prazo de no máximo um mês após a competência devida.

Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da DAE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Em caso de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a data de concessão do reequilíbrio será aquela da apresentação do pedido pela CONTRATADA.

Serão parte integrante da gestão deste contrato os seguintes componentes: Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato (objeto), Fiscal Setorial Administrativo, Fiscal Setorial Jurídico. Trata-se de servidores designados por meio de portaria ou nomeação pelas respectivas diretorias ou gerencias, para acompanhar os aspectos relativos as áreas, conforme GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO do ESTUDO PRELIMINAR.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- As medições serão mensais, realizadas desde que os serviços de cada etapa mensal estejam de acordo com o cronograma físico-financeiro, ocasião em que a DAE S/A poderá, por meio de sua fiscalização, apurar “in loco” os serviços e quantidades efetivamente executados.
- A primeira medição se dará com 30 dias de obra impreterivelmente, e assim subsequente a cada 30 dias.
- A apresentação e a entrega das mesmas deverão ser realizadas até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês após a data de fechamento, obedecendo rigorosamente o Memorial Descritivo, e serão conferidas pelo Fiscal Técnico do Contrato, da Gerência de Obras Civas – GOC da CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias.
- Cada etapa, relativa ao período mensal, será considerada efetivamente concluída quando todos os itens e subitens previstos para esse período estiverem executados em sua totalidade. Caso contrário, a medição não será liberada.
- Juntamente com a medição, a CONTRATADA deverá enviar a documentação trabalhista/previdenciária/fiscal, a qual será analisada pelo Fiscal Setorial Administrativo e será condicionante para liberação de emissão da Nota Fiscal.
- Após a aprovação, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar nota fiscal respectiva com as importâncias devidas pela execução da obra no período que serão pagas mensalmente pela DAE S/A, conforme condição de pagamento descrita na respectiva ORDEM DE COMPRAS.
- A Gerencia de Obras Civas (GOC) só encaminhará a Nota Fiscal para Diretoria de Operações (DOP) após liberação de ambos os fiscais, e esta enviará a seção responsável pelo pagamento.
- A CONTRATADA deverá mencionar no corpo da Nota Fiscal o número do CNO – Cadastro Nacional de Obras, descrição da base de cálculo da retenção do INSS, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1845, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, número da Ordem de Compra, do Contrato firmado com a DAE S/A.
- A CONTRATADA não estará autorizada a realizar serviços não previstos em

planilha ou acréscimo aos já existentes sem autorização prévia, formal e expressa da DAE S/A.

- Fica vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

8. REGIME DE CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Em consonância com a lei 13.303/16 e o RILCC desta DAE S/A, a área técnica sugere a adoção da modalidade MODO DE DISPUTA FECHADO COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MAIOR DESCONTO, uma vez que se enquadra no **Capítulo II - Seção IX e Seção X**, abaixo mencionados:

“Seção IX - Do modo de disputa fechado

Art. 46. *No modo de disputa fechado, as propostas escritas ou eletrônicas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para a abertura da sessão pública.*

Parágrafo único. *No caso de licitação presencial, as propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados, abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de vantajosidade. “*

Seção X -Dos critérios de julgamento

Art. 47. *Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento:*

- I. Menor preço;*
- II. Maior desconto;*
- III. Melhor combinação de técnica e preço;*
- IV. Melhor técnica;*
- V. Melhor conteúdo artístico;*
- VI. Maior oferta de preço;*
- VII. Maior retorno econômico;*
- VIII. Melhor destinação de bens alienados.*

Art. 48. O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a DAE atendidos os parâmetros mínimos de qualidade e demais condições definidas no instrumento convocatório.

Parágrafo único. Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme parâmetros fixados no instrumento convocatório.

Art. 49. O critério de julgamento por maior desconto:

I. Terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos;

II. No caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório.

Parágrafo único. A adoção do critério de julgamento baseado no maior desconto para as contratações de obras e serviços de engenharia deverá ser precedida de justificativa de sua vantagem.

E regime de execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, uma vez que se enquadra no **Capítulo III - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS - Dos Regimes de Execução**, conforme segue:

Art. 121. Nas contratações da DAE poderá ser utilizado um dos seguintes regimes de execução:

- I. Empreitada por preço unitário;
- II. Empreitada por preço global;
- III. Contratação por tarefa;
- IV. Empreitada integral;
- V. Contratação semi-integrada;
- VI. Contratação integrada.

Disposições gerais para a contratação de obras e serviços de engenharia

Art. 123. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes, desde que observado os ditames da Lei nº 13.303/2016:

I. Empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;

Entretanto, compete a Diretoria Administrativa desta DAE S/A ratificar ou retificar a escolha da modalidade e regime a ser aplicados para a contratação.

9. REGRAS PERTINENTES AO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

Executado o Contrato, o seu objeto deverá ser recebido, conforme determinação dos artigos 163 e 164 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A – Água e Esgoto e modelos do TCESP anexos:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização com anuência da DOP – Diretoria de Operações, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, após a última medição do contrato;
- b) Definitivamente, pelo Gestor do Contrato com anuência da DOP – Diretoria de Operações, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisório.
- c) Todos os manuais e cópias de notas fiscais de equipamentos, deverão ser entregues ao fiscal da obra ao seu término, juntamente com as-built e relação de documentos solicitada no Memorial Descritivo.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

Obrigações da Contratada:

- a) Prever local para guarda de equipamentos, materiais e sanitários para os funcionários, conforme a localização da frente de serviço, devendo conter as condições mínimas de trabalho para os funcionários (NR18) e para as reuniões entre CONTRATADA e CONTRATANTE que ocorrerão durante a execução do contrato.
- b) A empresa contratada deverá possuir todos os equipamentos e ferramental necessários para execução dos serviços bem como todos os EPI's de seus funcionários e prever o transporte local de funcionários, materiais e máquinas.
- c) Ter pleno conhecimento dos locais, condições em que serão executados os serviços, bem como dos processos e normas para sua execução, comprometendo-se a alocar os meios e equipamentos necessários.
- d) Responsabilizar-se em caso de acidentes do trabalho e seguros previstos em lei. Em caso de danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros em virtude da execução do contrato compete exclusivamente à CONTRATADA.
- e) Fornecimento e instalação de placa de obra no local, conforme padrão DAE.
- f) Permitir à CONTRATANTE realizar auditoria para fiscalização completa das obrigações trabalhistas e sendo as despesas da auditoria ressarcidas pela CONTRATADA sempre que houver denúncia ou reclamação de empregado da CONTRATADA.
- g) Suprir seus profissionais com todos os equipamentos necessários ao fiel cumprimento dos serviços objeto do Memorial Descritivo. A CONTRATADA deverá também arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, EPI, uniformes e crachás e demais encargos sociais.

- h) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 ao 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
- i) Responsabilizar-se pela solidez das obras executadas nos termos dispostos no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. Seja qual for a modalidade da garantia apresentada, não se isenta a CONTRATADA da responsabilidade estabelecida pelo artigo 618 do Código Civil Brasileiro.
- j) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
- k) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou utilização de técnicas ou materiais inadequados.
- m) Deverá instalar sistema de iluminação para trabalhos noturnos (caso necessário), e deverá manter todos os equipamentos de segurança no local.
- n) Deverá ainda adequar a rotina operacional das obras e serviços de forma que não comprometa ou atrapalhe a rotina dos munícipes ao redor, bem como dos funcionários.
- o) Deverá monitor o uso de identificação (credencial/crachá) por seus funcionários

Obrigações da Contratante

- a) Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços realizados.



- b) Disponibilizar os projetos e seus detalhamentos para que o(s) serviço(s) possa(m) ser realizados(s).
- c) Assegurar o livre acesso, quando necessário, aos empregados da empresa nos locais de trabalho.
- d) Acompanhar, fiscalizar e validar, todas as etapas da prestação dos serviços correlatos à sua respectiva área de atuação através da Gerência de Obras de Cíveis (GOC).
- e) Realizar os pagamentos devidos à empresa após a validação da medição e liberação da emissão da nota fiscal.

Paulo Roberto Pavan Silva
Assessor de Políticas de Saneamento
GOC – Gerencia de Obras Cíveis
DAE S/A- ÁGUA E ESGOTO



ANEXO I -TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

1) DADOS CONTRATUAIS

- a) Objeto: (Obras/Serviços e/ou Fornecimentos - Ex: execução de obra de extensão de 2.890 metros de interceptor de esgoto)
- b) Licitação: (tipo e nº da modalidade de licitação – Ex: Pregão Eletrônico nº 001/2022)
- c) Processo N°/2022
- d) Contratada: (nome da empresa)
- e) Contrato N°/2022

2) ADITAMENTOS

Listar todos os termos de aditamento. Ex:

- 1º Termo de Aditamento nº .../2022, para prorrogação de prazo por 12 meses;
- 2º Termo de Aditamento nº .../2022, para prorrogação de prazo por 12 meses.

3) PENDÊNCIAS

Informar as pendências ou declarar que não há.

4) INFORMAÇÕES SOBRE PRAZOS PREVISTOS

Informar se o prazo foi cumprido, indicando a quantidade total de dias/meses.

5) MULTAS CONTRATUAIS



Informar se houve existência de multas contratuais, devendo, em caso afirmativo, anexar a cópia do comprovante de recolhimento.

Caso negativo, informar que não houve multas.

6) QUALIDADE E PERFEIÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS/FORNECIMENTOS

Manifestar-se sobre a quantidade, qualidade, periodicidade, conformidade e perfeição das obras, serviços e/ou fornecimentos executados

Nos termos do Contrato supramencionado, a obra (serviços ou fornecimentos) executada pela Contratada fica RECEBIDA PROVISORIAMENTE a partir desta data.

Jundiaí, xx de _____ de 2022

Pela DAE S/A ÁGUA E ESGOTO

Nome do Gestor

Cargo

CPF

Nome do Diretor

Cargo

CPF

Pela (NOME DA EMPRESA CONTRATADA)

Nome (responsável pela Contratada)

Cargo

CPF

ANEXO II -TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) DADOS CONTRATUAIS

- a) Objeto: (Obras/Serviços e/ou Fornecimentos - Ex: execução de obra de extensão de 2.890 metros de interceptor de esgoto)
- b) Licitação: (tipo e nº da modalidade de licitação – Ex: Pregão Eletrônico nº 001/2022)
- c) Processo Nº/2022
- d) Contratada: (nome da empresa)
- e) Contrato Nº/2022

2) ADITAMENTOS

Listar todos os termos de aditamento. Ex:

- 1º Termo de Aditamento nº .../2022, para prorrogação de prazo por 12 meses;
- 2º Termo de Aditamento nº .../2022, para prorrogação de prazo por 12 meses.

3) PENDÊNCIAS

Informar as pendências ou declarar que não há.

4) INFORMAÇÕES SOBRE PRAZOS PREVISTOS

Informar se o prazo foi cumprido, indicando a quantidade total de dias/meses.

5) MULTAS CONTRATUAIS



Informar se houve existência de multas contratuais, devendo, em caso afirmativo, anexar a cópia do comprovante de recolhimento.

Caso negativo, informar que não houve multas.

6) QUALIDADE E PERFEIÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS/FORNECIMENTOS

Manifestar-se sobre a quantidade, qualidade, periodicidade, conformidade e perfeição das obras, serviços e/ou fornecimentos executados

7) CAUÇÃO GARANTIA

Em caso de exigência de caução garantia de execução contratual, anexar comprovante de devolução da mesma.

Caso negativo, informar que não houve exigência de caução garantia.

8) COMUNICAÇÃO DA CONTRATADA

A Contratada deverá emitir comunicação quanto ao término das obras/serviços/fornecimentos, que deverá ser anexado ao Termo de Recebimento Definitivo.

Por não haver quaisquer pendências sobre as obras (ou serviços ou fornecimentos) executadas, declaro que o Contrato foi integralmente cumprido, sem que haja ônus ou sanções para as partes, ficando nesta data a obra (ou serviços ou fornecimentos) considerada recebida definitivamente e dado por encerrado o presente Contrato.

A CONTRATANTE e a CONTRATADA declaram ter recebido, a tempo, tudo quanto lhes era devido e, portanto, outorgam reciprocamente plena, geral e irrevogável quitação.

Jundiaí, xx de fevereiro de 2022



Pela DAE S/A ÁGUA E ESGOTO

Nome do Gestor

Cargo

CPF

Nome do Diretor

Cargo

CPF

Pela (NOME DA EMPRESA CONTRATADA)

Nome (responsável pela Contratada)

Cargo

CPF