

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSOS VÁRIOS PONTOS DO	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0
---	-----------------------	-------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS</b>				
<b>1.</b>	<b>(EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ)</b>		-	
1.1.	(CANTEIRO DE OBRAS)		-	
1.1.1.	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	CONSIDEROU O PERÍODO TOTAL DO CONTRATO DE 12 MESES
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	CONSIDEROU O PERÍODO TOTAL DO CONTRATO DE 12 MESES
1.1.3.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	12,00	CONSIDEROU O PERÍODO TOTAL DO CONTRATO DE 12 MESES
1.1.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	12,00	CONSIDEROU O PERÍODO TOTAL DO CONTRATO DE 12 MESES
1.2.	<b>(SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO)</b>		-	
1.2.1.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14MM, COM PINTURA A TINTA ÓLEO E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	100,00	CONSIDEROU 10% DO TOTAL DA EXTENSÃO
1.2.2.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	M	1.000,00	CONSIDEROU O USO EM 10% NA M2 (METRAGEM QUADRADA) EM METROS LINEAR
1.3.	<b>(DEMOLIÇÃO E REQUADRO DE CALÇADAS)</b>		-	
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7CM DE FORMA MANUAL E ESQUADREJAMENTO COM CORTADORA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.900,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.3.2.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.3.3.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, COM - 0,15X0,40X1,00M	M2	30,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.3.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	530,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES. (CAIXA COM ABERTURA MÉDIA DE 5CM)
1.4.	<b>(CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE)</b>		-	
1.4.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE BOTA FORA EM CAMINHÃO TOCO	M3	660,00	CONSIDEROU A MULTIPLICAÇÃO DA SOMATÓRIA DOS ITENS 1.3.1 E 1.3.3 POR 0,07M TRANSFORMAR EM M3
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TOCO, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	19.800,00	CONSIDEROU A MULTIPLICAÇÃO DO ITEM 1.4.1. POR 30 KM DE DISTÂNCIA
1.5.	<b>(EXECUÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS)</b>		-	
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	7.780,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	500,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	400,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.4.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	300,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.5.	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	900,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.6.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	120,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSOS VÁRIOS PONTOS DO	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0
---	-----------------------	-------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS</b>				
1.5.7.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). SEM FORNECIMENTO DA GUIA (MEIO FIO)	M	800,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.8.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.000,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.9.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	500,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.10.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	300,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.5.11.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	300,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.6.	(SERVIÇOS ESPECIAIS E COMPLEMENTARES)		-	
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.6.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	20,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.6.3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	450,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.7.	(MOBILIDADE)		-	
1.7.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE PARA SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS	UNIDADE	1.000,00	CONSIDEROU A QUANTIA ESTIMADA ATRAVÉS DO QUANTITATIVO DE ANOS ANTERIORES
1.8.	(LIMPEZA FINAL DE OBRA)		-	
1.8.1.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	10.600,00	CONSIDEROU A MULTIPLICAÇÃO DAMETRAGEM QUADRADA TOTAL MAIS 35%

JUNDIAÍ - SÃO PAULO

Local

27 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: